

FECHA 20/12/2012  
CONTRATISTA NIÑO PEÑA JAIRO ENRIQUE  
NIT/C.C. 19378254  
DIRECCIÓN CL 23 G 82 21  
TELÉFONO 2630573

ODS No. 32

OBJETO GENERAL REPARACION LOCATIVA Y ADECUACION DE RED ELECTRICA E HIDROSANITARIA PARA EL LABORATORIO DE INTRODUCCION A CLINICAS Y SALON MARIO VILLAMIZAR DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.

# Item	Detalle Elementos	Exc.Iva	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	PRELIMINARES: LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL (ALTIMETRÍA: COTAS NEGRAS, COTAS DE SUBRASANTE, COTAS DE RELLENOS, COTAS RASANTES, REDES, ETC.; PLANIMETRÍA: EJES, ABCISADO, DETALLES)	<input type="checkbox"/>	M2	150.00	2,500	375,000
2	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON PLACAS EN YESO POR UNA CARA, ESPESOR APROX. DE 8 CM (ANCHO DEL PERFIL MAS ESPESOR DE PLACA). INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA PARA ARMADO Y SOPORTE CON PARELES SEPARADOS A 61 CM, PLACA DE DRYWALL DE 1/2", TORNILLERÍA DE 6X1". H <=2M. INCLUYE DESMONTE, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO AL SITIO QUE DISPONGA EL INTERVENTOR. LOS MATERIALES QUE NO PUEDAN SER REUTILIZABLES A CRITERIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE ESTARÁN A CARGO DEL CONTRATISTA PARA EL CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE	<input type="checkbox"/>	M	18.00	45,000	810,000
3	RETIRO DE PISOS EN CORCHO DE 0.25 X 0.25 X 0.01 M, INCLUYE AFINADO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL SOBRENTE EN LUGARES AUTORIZADOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE. EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DE LOS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES A INSTALACIONES CERCANAS Y/O EMBEBIDO EN EL PISO (REDES TUBERÍAS, CABLEADOS ETC.), QUE SE PUEDAN VER AFECTADAS POR ESTA ACTIVIDAD.	<input type="checkbox"/>	M2	147.00	2,500	367,500
4	DEMOLICIÓN DE PISO CON O SIN BALDOSA CERÁMICA (INDIFERENTE DE LA MEDIDA), INCLUYE LA DEMOLICIÓN DE AFINADO H <= 4CM. EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DE LAS INSTALACIONES QUE SE PUEDAN VER AFECTADAS POR ESTA ACTIVIDAD. INCLUYE DESMONTE, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO AL SITIO DE ALMACENAMIENTO QUE DISPONGA EL INTERVENTOR. LOS MATERIALES QUE NO PUEDAN SER REUTILIZABLES A CRITERIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE ESTARÁN A CARGO DEL CONTRATISTA PARA EL CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	<input type="checkbox"/>	M2	147.00	6,500	955,500
5	DESMONTE DE MESONES PERIMETRAL EN CONCRETO CON ACABADO EN GRANITO FUNDIDO PULIDO. INCLUYE DESMONTE DE MUEBLE BAJO EN MADERA, POCETA, SUSPENSIÓN DE RED DE SUMINISTRO HIDRÁULICO Y DESAGUES, TRANSPORTE Y PROCESO DE ALMACENAMIENTO HASTA LA BODEGA (QUE LA ENTIDAD CONTRATANTE INDIQUE) DE LOS ELEMENTOS REUTILIZABLES Y CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS PARA ELEMENTOS NO REUTILIZABLES.	<input type="checkbox"/>	M	14.00	30,000	420,000
6	DESMONTE DE MESONES METÁLICOS, ANCHO <= 80CM, H <= 15CM. INCLUYE DESMONTE DE SOPORTES, SUSPENSIÓN DE RED ELÉCTRICA, TRANSPORTE Y PROCESO DE ALMACENAMIENTO HASTA LA BODEGA (QUE LA ENTIDAD CONTRATANTE INDIQUE) DE LOS ELEMENTOS REUTILIZABLES Y CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS PARA ELEMENTOS NO REUTILIZABLES.	<input type="checkbox"/>	M	23.00	15,000	345,000
7	DEMOLICIÓN DE PAÑETE, ENCHAPES Y ACABADOS DE MURO (INDIFERENTE DEL MATERIAL), E <= 4CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS EN LUGARES AUTORIZADOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE. EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DE LAS INSTALACIONES QUE SE PUEDAN VER AFECTADAS POR ESTA ACTIVIDAD.	<input type="checkbox"/>	M2	6.00	5,500	33,000
8	DESMONTE DE MARCO Y HOJA(S) DE PUERTAS EN MADERA (INDIFERENTE DEL TAMAÑO). INCLUYE DESMONTE, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO AL SITIO QUE DISPONGA EL INTERVENTOR. LOS MATERIALES QUE NO PUEDAN SER REUTILIZABLES A CRITERIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE ESTARÁN A CARGO DEL CONTRATISTA PARA EL CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS.	<input type="checkbox"/>	M2	7.00	50,000	350,000
9	DESMONTE DE MARCO Y HOJA(S) DE VENTANAS EN MADERA (INDIFERENTE DEL TAMAÑO). INCLUYE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO AL SITIO QUE DISPONGA EL INTERVENTOR. LOS MATERIALES QUE NO PUEDAN SER REUTILIZABLES A CRITERIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE ESTARÁN A CARGO DEL CONTRATISTA PARA EL CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS.	<input type="checkbox"/>	M2	1.00	80,000	80,000
10	PASE ESTRUCTURAL PVC-L Ø 2-4", INCLUYE EQUIPO, SELLANTE Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	<input type="checkbox"/>	UND	4.00	80,000	320,000
11	MAMPOSTERIA: MUROS EN BLOQUE HUECO NO. 5 ESTRIADO 33X11,5X23 CM. INCLUYE MORTERO DE PEGA	<input type="checkbox"/>	M2	4.00	20,000	80,000
12	PAÑETES Y RESANES SOBRE MUROS: MEDIACAÑA EN PVC MURO TECHO Y MURO MURO	<input type="checkbox"/>	M	64.00	15,000	960,000
13	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 E.=2 CM. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	<input type="checkbox"/>	M2	18.00	12,000	216,000

FECHA 20/12/2012  
CONTRATISTA NIÑO PEÑA JAIRO ENRIQUE  
NIT/C.C. 19378254  
DIRECCIÓN CL 23 G 82 21  
TELÉFONO 2630573

ODS No. 32

# Item	Detalle Elementos	Exc.Iva	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
14	ESTUCO ACRÍLICO MONOCOMPONENTE, PRESENTACIÓN PLÁSTICA, PRODUCTO LISTO PARA USAR, APLICADO EN TRES CAPAS CON LLANA METÁLICA SOBRE MUROS, TECHOS, FILOS, ESQUINEROS Y DILATACIONES. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y LIJADO PARA ACABADO FINAL.	<input type="checkbox"/>	M2	110.00	6,000	660,000
15	ESTUCO PLÁSTICO, PRESENTACIÓN PLÁSTICA, PRODUCTO LISTO PARA USAR, APLICADO EN TRES CAPAS CON LLANA METÁLICA SOBRE MUROS, TECHOS, FILOS, ESQUINEROS Y DILATACIONES. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y LIJADO PARA ACABADO FINAL.	<input type="checkbox"/>	M2	236.00	5,500	1,298,000
16	PINTURA: PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES CAPAS SOBRE MUROS, TECHO, FILOS, ESQUINEROS Y DILATACIONES. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE	<input type="checkbox"/>	M2	110.00	18,000	1,980,000
17	PINTURA EPOXI-POLIAMIDA PARA ACABADO DE MUROS, FORMULADA EN DOS COMPONENTES BASE (RESINA EPÓXICA) Y CATALIZADOR (POLIAMIDA ENDURECEDORA) APLICADA EN TRES (3) CAPAS SOBRE MUROS, TECHO, FILOS, ESQUINEROS Y DILATACIONES, ESPESOR >= 60MICRONES. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE	<input type="checkbox"/>	M2	236.00	22,000	5,192,000
18	CONCRETOS Y ACEROS: ESTRUCTURA DE PISO EN PERFILES TUBULARES 25X25X2,5 MM EN ACERO ASTM A500 GR.C, PLACAS DE ACERO ASTM A36 125 X 125 X 2.5 MM CON PERFORACIONES PARA PERNOS DE ANCLAJE SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES Y ANCLAJES KWIT BOLT 3 O EQUIVALENTE. DIÁMETRO 1/4". LONGITUD 2 1/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	<input type="checkbox"/>	M2	101.00	105,000	10,605,000
19	PLACA DE FIBROCEMENTO ESPESOR 20 MM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	<input type="checkbox"/>	M2	101.00	40,000	4,040,000
20	ALISTADO Y ACABADO DE PISOS:ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO+PENDIENTADO	<input type="checkbox"/>	M2	147.00	15,000	2,205,000
21	GUARDAESCOBA MEDIACAÑA FUNDIDA EN SITIO, EN GRANITO TIPO BLANCO HUILA GRANO N°1, SIMILAR AL ACABADO DE PISO DIM= 0,10 X 0,10 M, RADIO 0.05M, INCLUYE EMBOQUILLADA, PULIDA, BRILLADA Y DILATACIÓN DE 1" EN ALUMINIO REF. TR 379 TIPO ALUMINA O EQUIVALENTE PARA INSTALACIÓN ENTRE GUARDAESCOBA/ ACABADO DE PISO. VER DETALLES.	<input type="checkbox"/>	M	26.00	35,000	910,000
22	PISOS EN BALDOSA DE VINILO 30X30 CM, TRÁFICO ALTO E.=3 MM, COMBINACIÓN DE COLORES SI APLICA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ADHESIVO	<input type="checkbox"/>	M2	46.00	45,000	2,070,000
23	PISOS DE VINILO EN ROLLO, TRÁFICO COMERCIAL, E.=2 MM, MARCA TARGET EMMINENT DE BYLIN O EQUIVALENTE O DE SUPERIOR CALIDAD, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ADHESIVO	<input type="checkbox"/>	M2	115.00	30,000	3,450,000
24	PANELES LIVIANOS: DIVISIONES EN DRYWALL CON PLACAS EN YESO UNA CARA, CON UN ESPESOR DE APROX DE 9 CM (ANCHO DEL PERFIL MAS ESPESOR DE PLACA). INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA PARA ARMADO Y SOPORTE PARALES SEPARADOS A 61 CM, PERFILES ESQUINEROS, PLACA DE DRYWALL DE 1/2", CINTA EN FIBRA DE VIDRIO DE 5 CM, TORNILLERÍA DE 6X1", MASILLA, REFUERZO EN REPISA PARA ELEMENTOS ANCLADOS A MUROS, ACABADO CON UNA MANO DE PINTURA EN VINILO TIPO 1, Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	<input type="checkbox"/>	M2	45.00	45,000	2,025,000
25	CARPINTERIA DE MADERA: MANTENIMIENTO DE MARCOS EN MADERA LACADA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIES (LIJADO, RESANE DE FISURAS MENORES Y LIMPIEZA), APLICACIÓN DE LACA EN TRES (3) CAPAS CON PISTOLA SOBRE EL MARCO.	<input type="checkbox"/>	M	28.28	20,000	565,600
26	CARPINTERÍA METÁLICA Y VIDRIO: MANTENIMIENTO DE VENTANAS METÁLICAS. INCLUYE DESMONTE Y POSTERIOR REINSTALACIÓN DE VIDRIO, LIJADO, LIMPIADO Y APLICACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO ALQUIDICO A BASE DE ACEITE CON DILUYENTE SOBRE VENTANERÍA METÁLICA, TRES (3) CAPAS APLICADAS CON PISTOLA. INCLUYE MARCO, MONTANTE, DIVISIONES Y PISAVIDRIOS. ÍNDICE GENERAL	<input type="checkbox"/>	M2	42.00	35,000	1,470,000
27	PUERTA ENTAMBORADA CON MIRILLA <=50X50 CM EN LÁMINA CR CAL. 18. INCLUYE VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3 MM PARA LA MIRILLA, PISAVIDRIOS, MANIJA, MARCO Y MONTANTE EN LÁMINA, PERFILES SEGÚN DISEÑO, NO INCLUYE VIDRIO DE LA MONTANTE. INCLUYE SOLDADURAS, PERNOS DE ANCLAJES Y COMPLEMENTARIOS, SUMINISTRO, FABRICACIÓN, MONTAJE, ANTICORROSIVO APLICADO EN DOS (2) CAPAS. ÍNDICE X M2 PARA PAGO X UN (MULTIPLICAR EL APU X LOS M2)	<input type="checkbox"/>	M2	6.00	25,000	150,000
28	VIDRIO CRUDO INCOLORO 6 MM, CON BORDES PULIDOS. INCLUYE INSTALACIÓN CON SILICONA ESTRUCTURAL	<input type="checkbox"/>	M2	2.00	30,000	60,000
29	PELÍCULA DE VINILO FUNDIDO AUTOADHESIVO CON ACABADO TRANSLÚCIDO INCOLORO, APARIENCIA UNIFORME DE VIDRIO ESMERILADO, 3.8 MILÉSIMAS DE PULGADA (0.09 MM) DE GROSOR (SIN ADHESIVO), ACABADO CON UN NIVEL MÍNIMO DE BRILLO, ELIMINA REFLEJOS OCASIONADOS POR LUZ DIRECTA, CON ADHESIVO PERMANENTE SENSIBLE A LA PRESIÓN, CON LINER SINTÉTICO TRANSPARENTE QUE EVITA LA ABSORCIÓN DE HUMEDAD, DISEÑOS DE ACABADOS ARQUITECTÓNICOS, DECORATIVOS O DE	<input type="checkbox"/>	M2	42.00	30,000	1,260,000

**ORDEN CONTRACTUAL DE PRESTACION DE SERVICIOS**

Vigencia 2012

FECHA 20/12/2012  
CONTRATISTA NIÑO PEÑA JAIRO ENRIQUE  
NIT/C.C. 19378254  
DIRECCIÓN CL 23 G 82 21  
TELÉFONO 2630573

**ODS No. 32**

# Item	Detalle Elementos	Exc.Iva	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
	PRIVACIDAD SEGÚN DETALLES, TIPO VINILO AUTOADHESIVO SCOTCHCAL SC 7725					
30	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA: PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL Ø 1/2" - INCLUYE REGATA, TUBERÍA, CODOS, TEE, TAPÓN SOLDADO, TAPÓN ROSCADO, ADAPTADOR MACHO, SELLANTE Y DEMAS ACCESORIOS.	<input type="checkbox"/>	UND	39.00	60,000	2,340,000
31	TUBERÍA PVC-P Ø 1/2" - RDE 9 PVC-PRESIÓN NOMINAL DE TRABAJO A 23°C: 500 PSI. MARCA PAVCO O DE CALIDAD SUPERIOR.	<input type="checkbox"/>	ML	38.00	15,000	570,000
32	TUBERÍA PVC-P Ø 3/4" - RDE 11 PVC-PRESIÓN NOMINAL DE TRABAJO A 23°C: 400 PSI. MARCA PAVCO O DE CALIDAD SUPERIOR.	<input type="checkbox"/>	ML	48.00	18,000	864,000
33	TUBERÍA PVC-P Ø 1" - RDE 13,5 PVC-PRESIÓN NOMINAL DE TRABAJO A 23°C: 315 PSI. MARCA PAVCO O DE CALIDAD SUPERIOR.	<input type="checkbox"/>	ML	0.50	22,000	11,000
34	ACCESORIO PVC-P Ø 1/2" - SHEDULE 40 PVC TIPO 1 GRADO 1, PRESIÓN NOMINAL DE TRABAJO A 23°C: 300 PSI. MARCA PAVCO O DE CALIDAD SUPERIOR.	<input type="checkbox"/>	UND	47.00	5,500	258,500
35	ACCESORIO PVC-P Ø 3/4" - SHEDULE 40 PVC TIPO 1 GRADO 1, PRESIÓN NOMINAL DE TRABAJO A 23°C: 480 PSI. MARCA PAVCO O DE CALIDAD SUPERIOR.	<input type="checkbox"/>	UND	41.00	7,500	307,500
36	ACCESORIO PVC-P Ø 1" - SHEDULE 40 PVC TIPO 1, GRADO 1, PRESIÓN NOMINAL DE TRABAJO A 23°C: 300 PSI. MARCA PAVCO O DE CALIDAD SUPERIOR.	<input type="checkbox"/>	UND	2.00	8,500	17,000
37	VÁLVULA DE BRONCE P/D Ø 3/4" - CUERPO Y VASTAGO EN BRONCE, EMBALAJE EN TEFLON, PRESIÓN NOMINAL DE TRABAJO A 23°C. 150 PSI. MARCA WATTS O DE CALIDAD SUPERIOR.	<input type="checkbox"/>	UND	1.00	75,000	75,000
38	VÁLVULA AIREADORA DE DOBLE ACCIONAMIENTO Ø 3/4 - 1" - VENTOSA DE DOBLE ACCIONAMIENTO, INCLUYE REGATA, TUBERÍA TODOS LOS DIÁMETROS, CODO, TAPÓN SOLDADO, ROSCADO, ADAPTADOR MACHO, REG. DE COMPUERTA EN BRONCE, PRESIÓN DE TRABAJO 150 PSI.	<input type="checkbox"/>	UND	1.00	80,000	80,000
39	MONTAJE POCETA, INCLUYE SIFÓN DESMONTABLE Y ACOFLEX DISEÑADO BAJO LA NORMA ANSI-ASME A112 18.1. PRESIÓN NOMINAL DE TRABAJO 125 PSI.	<input type="checkbox"/>	UND	35.00	90,000	3,150,000
40	MONTAJE LLAVE MANGUERA	<input type="checkbox"/>	UND	1.00	15,000	15,000
41	SALIDA SANITARIA PVC-S / PARAL Ø 2", INCLUYE TUBERÍA, CODO, TAPA PRUEBAS, SELLANTE, LIMPIADOR Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS, INCLUYE REGATA.	<input type="checkbox"/>	UND	38.00	65,000	2,470,000
42	SIFÓN PVC-S / PARAL Ø 3", INCLUYE TUBERÍA, CODO, TAPA PRUEBAS, SELLANTE, LIMPIADOR Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS.	<input type="checkbox"/>	UND	4.00	55,000	220,000
43	TUBERÍA PVC-S Ø 2", TOTALMENTE INMUNE A LOS GASES Y LIQUIDOS CORROSIVOS DE LOS SISTEMAS PROPIOS DE ESTE PROYECTO, INERTES A LA ACCIÓN DE LOS PRODUCTOS COMUNMENTE UTILIZADOS PARA DESTAPAR CAÑERÍAS.	<input type="checkbox"/>	ML	54.00	50,000	2,700,000
44	TUBERÍA PVC-S Ø 3", TOTALMENTE INMUNE A LOS GASES Y LIQUIDOS CORROSIVOS DE LOS SISTEMAS PROPIOS DE ESTE PROYECTO, INERTES A LA ACCIÓN DE LOS PRODUCTOS COMUNMENTE UTILIZADOS PARA DESTAPAR CAÑERÍAS.	<input type="checkbox"/>	ML	22.60	55,000	1,243,000
45	TUBERÍA PVC-L Ø 2", NO INSTALAR PARA CONDUCIR FLUIDOS, SOLAMENTE AIRE.	<input type="checkbox"/>	ML	29.00	45,000	1,305,000
46	ACCESORIO PVC-S Ø 2" DEBE CUMPLIR ASTM D 2665-82 Y S 272-65 PARA TUBERÍA Y ACCESORIOS SANITARIOS IW (IN WALL)	<input type="checkbox"/>	UND	108.00	25,000	2,700,000
47	ACCESORIO PVC-S Ø 3" DEBE CUMPLIR ASTM D 2665-82 Y S 272-65 PARA TUBERÍA Y ACCESORIOS SANITARIOS IW (IN WALL)	<input type="checkbox"/>	UND	32.00	30,000	960,000
48	ACCESORIO PVC-S Ø 4" DEBE CUMPLIR ASTM D 2665-82 Y S 272-65 PARA TUBERÍA Y ACCESORIOS SANITARIOS IW (IN WALL)	<input type="checkbox"/>	UND	1.00	45,000	45,000
49	PASE ESTRUCTURAL PVC-L Ø 2-4", INCLUYE EQUIPO, SELLANTE Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS.	<input type="checkbox"/>	UND	3.00	50,000	150,000
50	SOPORTE TUBERÍA Ø 1/2 - 1", INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ABRAZADERA Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS.	<input type="checkbox"/>	UND	72.00	15,000	1,080,000
51	SOPORTE TUBERÍA Ø 1 1/4 - 2 1/2", INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ABRAZADERA Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS.	<input type="checkbox"/>	UND	69.00	20,000	1,380,000
52	SOPORTE TUBERÍA Ø 3", INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ABRAZADERA Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS.	<input type="checkbox"/>	UND	15.00	25,000	375,000
53	INSTALACIÓN ELÉCTRICA: PRELIMINARES:DESMONTE DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO). INCLUYE TRANSPORTE Y PROCESO DE ALMACENAMIENTO HASTA LA BODEGA (QUE LA ENTIDAD CONTRATANTE INDIQUE) DE LOS ELEMENTOS REUTILIZABLES Y CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS PARA ELEMENTOS NO REUTILIZABLES.	<input type="checkbox"/>	UND	14.00	10,000	140,000
54	DESMONTE DE TOMACORRIENTE (INDIFERENTE DEL TIPO). INCLUYE TRANSPORTE Y PROCESO DE ALMACENAMIENTO HASTA LA BODEGA (QUE LA ENTIDAD CONTRATANTE INDIQUE) DE LOS ELEMENTOS REUTILIZABLES Y	<input type="checkbox"/>	UND	25.00	10,000	250,000

FECHA 20/12/2012  
CONTRATISTA NIÑO PEÑA JAIRO ENRIQUE  
NIT/C.C. 19378254  
DIRECCIÓN CL 23 G 82 21  
TELÉFONO 2630573

ODS No. 32

# Item	Detalle Elementos	Exc.Iva	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
	CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS PARA ELEMENTOS NO REUTILIZABLES.					
55	TABLEROS Y AUTOMÁTICOS: TABLERO TRIFÁSICO 200A, 30 CIRCUITOS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRA NEUTRO Y TIERRA AISLADA, CERRADURA CON LLAVE, PUERTA Y CHAPA PLASTICA . MARCA LUMINEX O DE CALIDAD SUPERIOR.	<input type="checkbox"/>	UND	1.00	400,000	400,000
56	TABLERO TRIFÁSICO 200A, 18 CIRCUITOS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRA NEUTRO Y TIERRA AISLADA, PUERTA Y CHAPA PLASTICA . MARCA LUMINEX O DE CALIDAD SUPERIOR.	<input type="checkbox"/>	UND	1.00	250,000	250,000
57	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO ENCHUFABLE DE 1X20A, 10 KA. MARCA LUMINEX O DE CALIDAD SUPERIOR.	<input type="checkbox"/>	UND	25.00	20,000	500,000
58	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO ENCHUFABLE DE 2X20A, 10 KA. MARCA LUMINEX O DE CALIDAD SUPERIOR.	<input type="checkbox"/>	UND	3.00	25,000	75,000
59	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO ENCHUFABLE DE 3X40A, 10 KA. MARCA LUMINEX O DE CALIDAD SUPERIOR.	<input type="checkbox"/>	UND	1.00	45,000	45,000
60	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TIPO INDUSTRIAL DE 3X40A, 25 KA.MARCA SIEMENS O DE CALIDAD SUPERIOR.	<input type="checkbox"/>	UND	1.00	120,000	120,000
61	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TIPO INDUSTRIAL DE 3X100A, 25 KA.MARCA SIEMENS O DE CALIDAD SUPERIOR.	<input type="checkbox"/>	UND	2.00	150,000	300,000
62	SALIDAS ELECTRICAS: SALIDA PARA PUNTO DE ILUMINACIÓN NORMAL. INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", CURVAS, TERMINALES, CABLE DE COBRE 3X12 THHN, CAJAS METÁLICAS, TERMINALES, CONECTORES, Y DEMÁS ACCESORIOS. (3 METROS)	<input type="checkbox"/>	UND	18.00	60,000	1,080,000
63	SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE. INCLUYE TUBERÍA 3/4" EMT, CABLE DE COBRE 5X12 THHN, TERMINALES, CONECTORES, CAJA METALICA Y DEMÁS ACCESORIOS. (2METROS)	<input type="checkbox"/>	UND	2.00	85,000	170,000
64	SALIDA PARA TOMA MONOFASICA DOBLE CON POLO A TIERRA. INCLUYE TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 15 A COLOR BLANCO MARCA LEVITON, SIEMENS O SIMILAR, CABLE DE COBRE 3X12 THHN, TUBERÍA 1" PVC, CURVAS, CAJA METALICA 2400 Ó 5800, SUPLEMENTO CAJA, TERMINALES, CONECTORES, MARQUILLAS ACRÍLICAS Y DEMÁS ACCESORIOS. (3METROS)	<input type="checkbox"/>	UND	38.00	85,000	3,230,000
65	SALIDA PARA TOMA MONOFASICA DOBLE CON POLO A TIERRA. INCLUYE TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 15 A COLOR BLANCO MARCA LEVITON, SIEMENS O SIMILAR, CABLE DE COBRE 3X12 THHN, TUBERÍA 3/4" PVC, CURVAS, CAJA METALICA 2400 Ó 5800, SUPLEMENTO CAJA, TERMINALES, CONECTORES, MARQUILLAS ACRÍLICAS Y DEMÁS ACCESORIOS. (3METROS)	<input type="checkbox"/>	UND	7.00	95,000	665,000
66	SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA POR CANALETA. INCLUYE TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 15 A COLOR BLANCO MARCA LEVITON, SIEMENS O SIMILAR, CABLE DE COBRE 3X12 THHN, TROQUEL PARA CANALETA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONECTORES, MARQUILLAS ACRÍLICAS Y DEMÁS ACCESORIOS. (3 METROS)	<input type="checkbox"/>	UND	6.00	95,000	570,000
67	SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE REGULADA CON POLO A TIERRA POR CANALETA. INCLUYE TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA, TIPO HOSPITALARIA 15 A COLOR NARANJA MARCA LEVITON, SIEMENS O SIMILAR, CABLE DE COBRE 3X12 THHN, TUBERÍA 1 PVC, CURVAS, CAJA METALICA 2400 Ó 5800, SUPLEMENTO CAJA, TERMINALES, CONECTORES, MARQUILLAS ACRÍLICAS Y DEMÁS ACCESORIOS. (3METROS)	<input type="checkbox"/>	UND	37.00	85,000	3,145,000
68	SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE REGULADA CON POLO A TIERRA POR CANALETA. INCLUYE TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA, TIPO HOSPITALARIA 15 A COLOR NARANJA MARCA LEVITON, SIEMENS O SIMILAR, CABLE DE COBRE 3X12 THHN, TUBERÍA 3/4" EMT, CURVAS, CAJA METALICA 2400 Ó 5800, SUPLEMENTO CAJA, TERMINALES, CONECTORES, MARQUILLAS ACRÍLICAS Y DEMÁS ACCESORIOS. (3METROS)	<input type="checkbox"/>	UND	2.00	85,000	170,000
69	SALIDA PARA TOMA BIFASICA. INCLUYE TOMA BIFASICA CON POLO A TIERRA TIPO NEMA 2-20R COLOR NEGRO,CABLE DE COBRE 3X12 THHN , TUBERÍA 1" PVC, CURVAS, CAJA METALICA 2400 Ó 5800, SUPLEMENTO CAJA, TERMINALES, CONECTORES, MARQUILLAS ACRÍLICAS Y DEMÁS ACCESORIOS. (3METROS)	<input type="checkbox"/>	UND	4.00	85,000	340,000
70	ACOMETIDAS Y CANALIZACIONES: ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3X12 + 1X12T THHN. INCLUYE CABLE, TERMINALES, MARQUILLAS, CONECTORES Y DEMÁS ACCESORIOS.	<input type="checkbox"/>	M	120.00	50,000	6,000,000
71	ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3X8 + 1X4 + 1X10T THHN POR TUBERIA EMT 1" .INCLUYE CABLE , TUBERIA EMT 1 " , CURVAS, CAJAS, SOPORTES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TERMINALES, MARQUILLAS, CONECTORES Y DEMÁS ACCESORIOS.	<input type="checkbox"/>	M	15.00	85,000	1,275,000
72	ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 4X2 + 1X6T THHN POR TUBERIA EMT 1 1/2" .INCLUYE CABLE , TUBERIA EMT 1 1/2" , CURVAS, CAJAS, SOPORTES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TERMINALES, MARQUILLAS, CONECTORES Y DEMÁS ACCESORIOS.	<input type="checkbox"/>	M	60.00	95,000	5,700,000

**ORDEN CONTRACTUAL DE PRESTACION DE SERVICIOS**

Vigencia 2012

**ODS No. 32**

**FECHA** 20/12/2012  
**CONTRATISTA** NIÑO PEÑA JAIRO ENRIQUE  
**NIT/C.C.** 19378254  
**DIRECCIÓN** CL 23 G 82 21  
**TELÉFONO** 2630573

# Item	Detalle Elementos	Exc.Iva	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
73	CANALETA METALICA TIPO TORNILLO, 8X5 CMS. INCLUYE CANALETA METÁLICA 8X5 CMS CON DIVISIÓN, TAPA TIPO TORNILLO, ACCESORIOS DE DESVÍO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SOPORTE Y DEMÁS ACCESORIOS.	<input type="checkbox"/>	M	15.00	25,000	375,000
74	LUMINARIAS: LUMINARIA TIPO FLUORESCENTE LINEAL HERMÉTICA DE 2X54 W/120V T5 REF. IT 100A 1X4 2T55441 EUNV, MARCA ILUMINACIONES TÉCNICAS S.A. INCLUYE DIFUSOR EN POLICARBONATO, DOS FLUORESCENTE LINEALES DE 54W , BALASTO ELECTRONICO PARA 2X54W , CONECTORES, SOKETS, CABLEADO DE CONEXIÓN.	<input type="checkbox"/>	UND	18.00	210,000	3,780,000
75	LUMINARIA FLUORESCENTE TIPO APLIQUE DE SOBREPONER, 2X26 W/120 T4. REF. IT DOMO SW PC 1X2 2T42641 EUNV, MARCA ILUMINACIONES TÉCNICAS S.A. INCLUYE REFLECTOR, DIFUSOR EN VIDRIO OPALIZADO, 2 TUBOS FLUORESCENTES COMPACTOS DE 26W, BALASTO ELECTRÓNICO UNIVERSAL PARA 2X26W, CONECTORES, SOCKET, CABLEADO DE CONEXIÓN Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN.	<input type="checkbox"/>	UND	2.00	190,000	380,000
76	EQUIPOS: REGULADOR DE VOLTAJE TRIFASICO 208/120V, 12KVA. REF. ZERO CROSS, MARCA ENERGEX.	<input type="checkbox"/>	UND	1.00	150,000	150,000
77	CERRADURAS: CERRADURA ANTIPANICO AZBE - PUERTA DOBLE CONTRAFUEGO NORMA EN-1125 SERIE BN1001 - 2 PUNTOS DE CIERRE HORIZONTAL + 1 CIERRE VERTICAL - BARRA ROJA 1.40 CMS, SOLO SALIDA, ALTURA 2.20 MTS	<input type="checkbox"/>	UND	1.00	700,000	700,000
78	CERRADURA ANTIPANICO AZBE - PUERTA SENCILLA CONTRAFUEGO NORMA EN-1125 SERIE BN1001 - 2 PUNTOS DE CIERRE HORIZONTAL + 1 CIERRE VERTICAL - BARRA ROJA 1.40 CMS, SOLO SALIDA, ALTURA 2.20 MTS	<input type="checkbox"/>	UND	1.00	700,000	700,000
79	ASEO Y FINALES:ASEO GENERAL DURANTE TODA LA OBRA Y AL FINAL, INCLUYE CARGUE DE SOBRANTES, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	<input type="checkbox"/>	M2	147.00	3,000	441,000
80	ELABORACIÓN, DIGITALIZACIÓN, GRABADO EN CD E IMPRESIÓN DE PLANOS RECORD. FORMATO DIGITAL .DWG, FORMATO DE IMPRESIÓN 0.5M X 0.35M. DETALLANDO CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALMENTE EJECUTADAS.	<input type="checkbox"/>	UND	5.00	500,000	2,500,000
<b>Total Elementos</b>						<b>99,019,600</b>

Detalle Concepto	Valor
UTILIDAD	5,941,176
IMPREVISTOS	990,196
ADMINISTRACION	17,823,528
<b>Subtotal Conceptos</b>	<b>24,754,900</b>
<b>IVA 0.00%</b>	<b>950,588</b>
<b>Valor Total</b>	<b>124,725,088</b>

**ANEXOS** SOLICITUD , CDP-140 ,INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA , CARTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA, OFERTA ECONOMICA, CERTIFICADO DE CÁMARA DE COMERCIO, HOJA DE VIDA, FOTOCOPIAS DE: CÉDULA DE CIUDADANÍA, RUT, AFILIACION E.P.S., AFILIACION PENSIONES, LISTA DE CHEQUEO, INFORME DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN.

**VALOR** CIENTO VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE \*\*\* ( \$124,725,088) INCLUIDO IVA, MÁS \$498,900 DE IMPUESTO DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL

**INTERVENTORÍA** GONZALEZ JIMENEZ ADRIANA LUCIA - 46682210

**CLÁUSULAS**

**PLAZO**

60 DIAS A PARTIR DE LA APROBACION DE LAS POLIZAS, PAGO DEL ANTICIPO, Y FIRMA DEL ACTA DE INICIO.

**ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y PRORROGA**

LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL SE PODRA ADICIONAR, MODIFICAR Y PRORROGAR MEDIANTE OTROSÍ, PREVIO ACUERDO DE LAS PARTES, SIEMPRE Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE VIGENTE.

**INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES**

EL CONTRATISTA MANIFIESTA EXPRESAMENTE A LA UNIVERSIDAD QUE NO ESTÁ INCURSO EN NINGUNA CAUSAL INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD CONTENIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NI EN LA LEY, Y QUE SERÁN DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD LAS CONSECUENCIAS QUE SE DERIVEN DE LAS ANTECEDENTES O SOBREVINIENTES.

**FORMA DE PAGO**

UN ANTICIPO POR EL 50% DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN ANTES DE IVA, PREVIA CONSTITUCION Y APROBACION DE GARANTIAS Y EL SALDO COMO PAGO FINAL Y UNICO CONTRA ENTREGA Y CONTRA MEDICION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL CUAL SE

FECHA 20/12/2012  
CONTRATISTA NIÑO PEÑA JAIRO ENRIQUE  
NIT/C.C. 19378254  
DIRECCIÓN CL 23 G 82 21  
TELÉFONO 2630573

ODS No. 32

#### FORMA DE PAGO

AMORTIZARA LA TOTALIDAD DEL ANTICIPO RECIBIDO, PREVIA PRESENTACIÓN DE FACTURAS Y/O CUENTA DE COBRO A NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA NIT 899999063-3, ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION FIRMADA POR EL CONTRATISTA Y POR EL INTERVENTOR Y CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE SUS OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.

LAS FACTURAS DEBEN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO.

#### GARANTÍAS

##### SEGURO DE CUMPLIMIENTO

EL CONTRATISTA CONSTITUIRÁ POR SU CUENTA Y A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, UNA PÓLIZA DE SEGURO O GARANTÍA QUE AMPARE LOS SIGUIENTES RIESGOS:

1. EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO: POR VALOR IGUAL AL CIENTO POR CIENTO (100%) DE SU MONTO Y CON UNA VIGENCIA IGUAL A LA DURACIÓN DE LA ORDEN Y SEIS MESES MÁS.
2. EL CUMPLIMIENTO GENERAL DE OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL: EN CUANTÍA DEL VEINTE POR CIENTO (20%) DE SU VALOR Y CON UNA VIGENCIA IGUAL A LA DURACION DE LA ORDEN Y SEIS (6) MESES MAS. °
3. EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES: EN LOS CONTRATOS DE OBRA Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS QUE EL CONTRATISTA EMPLEE TERCERAS PERSONAS PARA SU EJECUCIÓN, POR EL CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR DE LA ORDEN Y CON UNA VIGENCIA DE TRES (3) AÑOS.
4. LA ESTABILIDAD DE LA OBRA: POR CUANTÍA EQUIVALENTE AL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL VALOR DE LA ORDEN Y CON UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS A PARTIR DEL CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCION.
5. LA RESPONSABILIDAD: PARA GARANTIZAR LA RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA Y EN LOS DEMÁS EN QUE SE CONSIDERE CONVENIENTE, POR CUANTÍA DEL VEINTE POR CIENTO (20%) Y CON UNA VIGENCIA IGUAL A LA DURACION DE LA ORDEN Y SEIS (6) MESES MÁS.

##### PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN

LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL SE PERFECCIONA Y LEGALIZA CON EL REGISTRO PRESUPUESTAL Y LA FIRMA DE LAS PARTES, PARA SU EJECUCION REQUIERE:

- A) CONSTITUCION Y APROBACION DE LAS GARANTIAS PACTADAS, POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
- B) DANDO CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 76 DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN, ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE RECTORIA NO. 1952 DEL 2008, CORRESPONDE A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, PUBLICAR LAS ORDENES CONTRACTUALES SUPERIORES, ASÍ COMO SUS ADICIONES, PRORROGAS Y MODIFICACIONES EN EL SITIO WEB DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA DENTRO DE LOS SIGUIENTES 5 DIAS HABILES A SU LEGALIZACIÓN.

EL CONTRATISTA DEBERÁ DEVOLVER LA ORDEN DEBIDAMENTE FIRMADA ACOMPAÑADA DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA SU EJECUCIÓN, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE RETIRO O DE ENVÍO POR PARTE DE UNIVERSIDAD. TRANSCURRIDO EL TÉRMINO ESTIPULADO SIN QUE HAYA CUMPLIDO CON ÉSTOS REQUISITOS INDICA QUE NO HAY INTERÉS DE LEGALIZAR LA ORDEN, Y EN CONSECUENCIA LA UNIVERSIDAD PROCEDERÁ DE CONFORMIDAD.

#### MULTAS

EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA INCURRA EN INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, LA UNIVERSIDAD, MEDIANTE RESOLUCIÓN MOTIVADA QUE PRESTARÁ MÉRITO EJECUTIVO, PODRÁ IMPONER MULTAS DIARIAS SUCESIVAS, A RAZÓN DEL 0,01% DEL VALOR DE LA ORDEN CONTRACTUAL MIENTRAS PERSISTA EL INCUMPLIMIENTO, SIN QUE SUMADAS SUPEREN EL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DE LA ORDEN CONTRACTUAL.

##### PENAL PECUNIARIA

EN CASO DE DECLATORIA DE CADUCIDAD O INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE ORDEN POR PARTE DEL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD TENDRA LA FACULTAD DE HACER EFECTIVA DIRECTAMENTE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA EQUIVALENTE AL 20% DEL VALOR TOTAL DE LA PRESENTE ORDEN, QUE PUEDE SER TOMADO DIRECTAMENTE DE LAS GARANTIAS Y SI ESTO NO FUERE POSIBLE, SE COBRARÁ EJECUTIVAMENTE.

#### CADUCIDAD

LA UNIVERSIDAD PODRÁ DAR POR TERMINADA UNA ORDEN CONTRACTUAL Y ORDENAR SU LIQUIDACIÓN, EN AQUELLOS CASOS EN LOS CUALES ADVIERTA QUE HAY CLARAS EVIDENCIAS DE QUE EL CONTRATISTA ESTÁ INCUMPLIENDO CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y QUE ESTA CIRCUNSTANCIA AFECTA DE MANERA GRAVE Y DIRECTA LA EJECUCIÓN DE LA MISMA, HASTA EL PUNTO DE CONSIDERAR QUE SE PUEDE PRESENTAR SU PARÁLISIS. LA DECLATORIA DE CADUCIDAD SEA CONSTITUTIVA DEL SINIESTRO DE INCUMPLIMIENTO.

**SEDE BOGOTA**  
**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA**  
**UGI FACULTAD DE ODONTOLOGIA SEDE BOGOTA**  
**Nit: NIT 899.999.063**  
**ORDEN CONTRACTUAL DE PRESTACION DE SERVICIOS**  
 Vigencia 2012

**ODS No. 32**

**FECHA** 20/12/2012  
**CONTRATISTA** NIÑO PEÑA JAIRO ENRIQUE  
**NIT/C.C.** 19378254  
**DIRECCIÓN** CL 23 G 82 21  
**TELÉFONO** 2630573

**NOTA**

EL CONTRATISTA NO APARECE COMO RESPONSABLE FISCAL, SEGÚN CONSULTA DEL ÚLTIMO BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2012..

EL CONTRATISTA NO TIENE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS SEGUN CONSULTA A LA FECHA EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION-SIRI.

**SUPERVISIÓN/ INTERVENTORÍA**

LA SUPERVISIÓN/ INTERVENTORÍA DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL SERÁ EJERCIDA POR: ADRIANA LUCIA GONZALEZ JIMENEZ CONTRATISTA DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA.

PARA EJERCER EL ADECUADO SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN CONTRACTUAL QUE LE HA SIDO ENCOMENDADO DEBERA TENER EN CUENTA LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN LOS ARTÍCULOS 96 A 98 DEL MANUAL DE CONVENIOS Y CONTRATOS.

**RECOMENDACIÓN AL ORDENADOR DEL GASTO**

JUAN CARLOS IGUAVITA FLOREZ EN SU CALIDAD DE JEFE DE CONTRATACIÓN O QUIEN HACE SUS VECES, PREVIA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS, DOCUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS EXIGIDOS POR LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA UNIVERSIDAD, RECOMIENDA AL ORDENADOR DEL GASTO LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL CON EL PROPONENTE SELECCIONADO.

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

**Tipo** ODS ORDENES DE SERVICIO **Vigencia** 2012 **Número** 32 **Acta** 0 **Fecha** 21/12/2012  
**Proyecto** 207010017381-PROYECTO GENERICO - 2.012 U.G.I.

Area	Imputación	Recurso	Valor
301010101	DECANATURA FAC. DE ODONTOLOGIA 244117050201001	COMPRA DE EQUIPO - FDO 20 RECURSOS CORRIENTES	124,725,088.00
301010101	DECANATURA FAC. DE ODONTOLOGIA 244117050201001	COMPRA DE EQUIPO - FDO 20 RECURSOS CORRIENTES	498,900.00


**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**Tipo** CDP CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD **Vigencia** 2012 **Número** 140 **Acta** 0 **Fecha** 27/11/2012  
**Proyecto** 207010017381-PROYECTO GENERICO - 2.012 U.G.I.

Area	Imputación	Recurso	Valor
301010101	DECANATURA FAC. DE ODONTOLOGIA 244117050201001	COMPRA DE EQUIPO - FDO 20 RECURSOS CORRIENTES	993,760.00
301010101	DECANATURA FAC. DE ODONTOLOGIA 244117050201002	MANTENIMIENTO - FDO 20 RECURSOS CORRIENTES	201,310,027.00
301010101	DECANATURA FAC. DE ODONTOLOGIA 244117050201001	COMPRA DE EQUIPO - FDO 20 RECURSOS CORRIENTES	248,439,897.00
301010101	DECANATURA FAC. DE ODONTOLOGIA 244117050201002	MANTENIMIENTO - FDO 20 RECURSOS CORRIENTES	805,240.00



MANUEL ROBERTO SARMIENTO LIMAS  
 ORDENADOR DEL GASTO



JAIRO ENRIQUE NIÑO PEÑA  
 Contratista